Comune di Eboli

Provincia di Salerno

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PON Sicurezza "Progetto Giovani"

COMMITTENTE: Amm. Città di Eboli

Eboli, 03/09/2010

IL TECNICO arch. Luca Palladino

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELI AVODI		DIMEN	NSIONI		O	I M l	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Pavimentazione campii sportivi (SbCat 1)							
1 E.13.110.010.a	Preparazione del piano di piano di posa per pavimentazione industriale da eseguirsi all'interno con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di onere e magistero per la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte per uno spessore di 20							
	cm SbCat 1 - Pavimentazione campii sportivi campo da tennis campo da basket		31,20 23,30	14,570 14,570		454,58 339,48		
	SOMMANO m ²					794,06	8,07	6′408,06
2 E.13.110.020.a	Foglio di polietilene, con peso di circa 250 g/m², avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm Foglio di polietilene SbCat 1 - Pavimentazione campii sportivi							
	campo da tennis campo da basket		31,20 23,30	14,570 14,570		454,58 339,48		
	SOMMANO m²					794,06	1,23	976,69
3 E.13.110.030.a	Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sfer plessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose per uno spessore di 10 cm SbCat 1 - Pavimentazione campii sportivi							
	campo da tennis campo da basket		31,20 23,30	14,570 14,570		454,58 339,48		
	SOMMANO m²					794,06	14,22	11′291,53
4 Е.13.110.030.Ь	Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sfer ivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose per ogni cm in più di spessore SbCat 1 - Pavimentazione campii sportivi campo da tennis	5,00		14,570		2′272,92		
	campo da basket	5,00	23,30	14,570		1′697,41		
	SOMMANO m ²					3′970,33	0,81	3′215,97
	Parziale Pavimentazione campii sportivi (SbCat 1) euro							21′892,25
	Pavimentazione percorsi pedonali (SbCat 2)							
5 AP.01	Pavimentazione monolitica antiusura stampato realizzato con impiego di calcestruzzo del tipo Rc'k 250 per uno spessore da 10 a 15 cm additivato con microfibre, armato con rete di d a Stone International o similare, nonchè ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SbCat 2 - Pavimentazione percorsi pedonali sviluppo mq (come da grafici di progetto) *(lung.=244,92+56,40+7,96+64,17+100,30+32,73+45,57)		552,05			552,05		
	SOMMANO mq					552,05	50,62	27′944,77
	A RIPORTARE							49′837,02

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELL'AVODI		DIMEN	NSIONI		0	I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							49′837,02
	Parziale Pavimentazione percorsi pedonali (SbCat 2) euro							27′944,77
	Recinzionie impianti sportivi (SbCat 4)							
6 E.19.010.030.c	Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione i cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio Fe 510 gr.C, compreso eventuali tiranti e bulloni SbCat 4 - Recinzionie impianti sportivi per campi da gioco profilati HE 100 kg/ml 16.70 per campi da gioco profilati sp. mm 5 x 35 mm kg/ml 1,37 per campi da gioco profilati sp. mm 5 x 35 mm kg/ml 1,37	28,00 6,00 9,00	7,00 54,45 14,57		16,700 1,370 1,370	3´273,20 447,58 179,65		
	SOMMANO kg					3′900,43	3,74	14′587,61
7 E.21.040.110.a	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco SbCat 4 - Recinzionie impianti sportivi per campi da gioco profilati HE 100 kg/ml 16.70 per campi da gioco profilati sp. mm 5 x 35 mm kg/ml 1,37 per campi da gioco profilati sp. mm 5 x 35 mm kg/ml 1,37	28,00 6,00 9,00	7,00 54,45 14,57	0,700 0,200 0,200		137,20 65,34 26,23		
	SOMMANO m ²					228,77	9,67	2′212,21
8 AP.03	Fornitura e messa in opera di rete griglia zincata a maglia sciolta romboidale, realizzata con filo d'acciaio zincato di diametro filo 13 - maglia 50 x 50 mm, altezza media 2 mt. c er legatura, filo in acciaio zincato e tutto quant'altro è necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SbCat 4 - Recinzionie impianti sportivi recinzione campo da tennis *(par.ug.=3*2) recinzione campo da tennis *(par.ug.=3*2) recinzione campo da basket *(par.ug.=3*2) recinzione campo da basket *(par.ug.=3*2)	6,00 6,00 6,00 6,00	31,20 14,57 14,57 23,30		2,000 2,000 2,000 2,000	374,40 174,84 174,84 279,60		
	SOMMANO m2					1′003,68	15,88	15′938,44
	Parziale Recinzionie impianti sportivi (SbCat 4) euro						-	32′738,26
	Attrezzature impianti sportivi (SbCat 5)							
9 AP.04	Fornitura e posa in opera di impianto Pallacanestro fisso a pavimento con tabelloni in bilaminato, cerchi e retine, con sbalzo da cm 180; impianto da Tennis verniciato, completo di cm 100 x 200, mobili, smontabili, complete delle relative reti; squadratura calcetto, pallacanestro, pallavolo e tennis. SbCat 5 - Attrezzature impianti sportivi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5′633,14	5′633,14
10 E.21.040.110.a	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco SbCat 5 - Attrezzature impianti sportivi campo da tennis campo da basket		31,20 23,30	14,570 14,570		454,58 339,48		
	SOMMANO m²					794,06	9,67	7′678,56
	Parziale Attrezzature impianti sportivi (SbCat 5) euro						-	13′311,70
	A RIPORTARE							95′886,98

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI	-	Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							95′886,98
	Sistemazione a verde (SbCat 3)							
11 U.07.010.150.a	Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, comp al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione: per singole superfici da 200 a 1.000 m² SbCat 3 - Sistemazione a verde per prato (sviluppo mq 659.00)		659,00			659,00		
	SOMMANO m ²					659,00	2,22	1′462,98
12 U.07.010.530.i	piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm: quercus ilex SbCat 3 - Sistemazione a verde							
						9,00		
	SOMMANO cad					9,00	127,33	1′145,97
13 AP.06	Fornitura e messa a dimora di verde ornamentale costituito da piantine di myrtus communis "Tarentina" di diametro cm 24 (mirto); lavandula spica angustifolia di diametro cm 18 (lav icinalis di diametro cm 18 (rosmarino); pelargonium di diametro cm 18 (geranio), compresa concimazione per attecchimento SbCat 3 - Sistemazione a verde					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6′145,64	6′145,64
	55.2.2.2.0					1,00	0 1 .5,0 .	
	Parziale Sistemazione a verde (SbCat 3) euro							8′754,59
	Impianto di illuminazione esterna in predisposizione già effettuata nel 1à Lotto funzionale (SbCat 6)							
14 L.02.010.110.e	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Quadripolare Sezione 4x10 mm² SbCat 6 - Impianto di illuminazione esterna in predisposizione già effettuata nel 1à Lotto funzionale <i>Impianto Pubblica Illuminazione</i>							
	linea *(lung.=8,34+15,86+9,60+16,38+6,68+11,28+19,96+4,17+6,58+7,75+11,01+6,38+6,25+11,99+10,28+10,52+13,47+10,52+12,99+15,53+13,27+13,27+9,60+9,60+13,29+13,29+13,29+9,66+9,66+9,99+9,99)		340,45			340,45		
	linea plinto-palo *(par.ug.=2*25)	50,00	1,00			50,00		
	SOMMANO m					390,45	6,96	2′717,53
15 U.08.030.140.g	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in s collegamento alla cassetta di derivazione: lunghezza 8,8 m, altezza fuori terra 8 m, diametro base 148 mm, spessore 4 mm SbCat 6 - Impianto di illuminazione esterna in predisposizione già effettuata nel 1à Lotto funzionale <i>Impianto Pubblica Illuminazione</i>							
						10,00		
	SOMMANO cad					10,00	400,76	4′007,60
	A RIPORTARE							111′366,70

Num.Ord.	DESIGNATIONE DEVIATION		DIME	NSIONI	I	0	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							111′366,70
16 U.08.020.180.a	Staffe di montaggio in acciaio: diametro 42 mm SbCat 6 - Impianto di illuminazione esterna in predisposizione già effettuata nel 1à Lotto funzionale per proiettori SOMMANO cad					10,00	40,41	404,10
17 AP.07	Apparecchio di illuminazione a lampione di forma conica , costruito in azienda certificata ISO9001e costituito da una base portante in pressofusione di alluminio in lega UNI 5076, E - IMQ - ENEC- CL2 IP65; UNI10819 - LEGGE REG. 12; CEI 34 21 V1 ED. CEI 34 33 II ED. EN60598 1-2-3- A1. UNI EN ISO9001 SbCat 6 - Impianto di illuminazione esterna in predisposizione già effettuata nel 1à Lotto funzionale					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	445,44	6′681,60
18 L.05.020.020.a	Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100 micron, completo di morsetto di allaccio, puntale, e testa di battuta alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni esterne di 400x400x400 mm diametro 18 mm SbCat 6 - Impianto di illuminazione esterna in predisposizione già effettuata nel 1à Lotto funzionale Impianto Pubblica Illuminazione innesto pali campo innesto pali Evoluta					10,00 15,00		
	SOMMANO cad					25,00	82,20	2′055,00
19 L.02.040.050.c	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 25 SbCat 6 - Impianto di illuminazione esterna in predisposizione già effettuata nel 1à Lotto funzionale linea *(lung.=13,27+13,27+9,60+9,60+13,29+13,29+13,29+9,66+							
	9,66+9,99+9,99)		124,91			124,91		
20 L.02.050.040.a	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 100x100x50 SbCat 6 - Impianto di illuminazione esterna in predisposizione					124,91	3,88	484,65
	già effettuata nel 1à Lotto funzionale impianto elettrico campi da gioco					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	7,02	105,30
21 L.02.010.110.c	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di I 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Quadripolare Sezione 4x4 mm²							
	SbCat 6 - Impianto di illuminazione esterna in predisposizione							
	A RIPORTARE							121′097,35

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							121′097,35
	già effettuata nel 1à Lotto funzionale linea *(lung.=13,27+13,27+9,60+9,60+13,29+13,29+13,29+9,66+ 9,66+9,99+9,99) colleggamento pali	10,00	124,91 8,80			124,91 88,00 212,91	4,16	885,71
22 L.04.060.020.b	Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide, ottica asimmetrica cilindro parabolica in alluminio satinato con deflettore, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio verniciato, completo di accessori elettrici lampada a vapori di sodio e ioduri metallici da 250 W SbCat 6 - Impianto di illuminazione esterna in predisposizione già effettuata nel 1à Lotto funzionale campi da gioco *(par.ug.=2*10)	20,00				20,00	297,79	5′955,80
23 L.01.070.030.j	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m SbCat 6 - Impianto di illuminazione esterna in predisposizione già effettuata nel 1à Lotto funzionale impianto elettrico campi da gioco					1,00	102,41	102,41
24 L.01.080.010.j	Fornitura e posa in opera di contattore, conforme alle norme CEI EN 60947-4-1), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale di isolamento: 250/400V a.c po di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In"; circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 4NO; 230V; 20 A; 400V; 2 moduli SbCat 6 - Impianto di illuminazione esterna in predisposizione già effettuata nel 1à Lotto funzionale impianto elettrico campi da gioco					3,00	102,41	102,41
	SOMMANO cad					3,00	36,36	109,08
25 L.01.080.060.b	Fornitura e posa in opera di gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile costituito da: sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristich rico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P + 2x1P+N; In=6÷32A; 6m SbCat 6 - Impianto di illuminazione esterna in predisposizione già effettuata nel 1à Lotto funzionale impianto elettrico campi da gioco					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	131,88	131,88
26 L.01.080.060.b	Fornitura e posa in opera di gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile costituito da: sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristich rico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P + 2x1P+N; In=6÷32A; 6m SbCat 6 - Impianto di illuminazione esterna in predisposizione già effettuata nel 1à Lotto funzionale impianto elettrico campi da gioco					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	131,88	131,88
	A RIPORTARE							128′414,11

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							128′414,11
27 L.02.160.110.a	Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare elettronico, portata rel, 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante s itore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico SbCat 6 - Impianto di illuminazione esterna in predisposizione già effettuata nel 1à Lotto funzionale impianto elettrico campi da gioco					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	91,77	91,77
28 L.01.090.010.c	Fornitura e posa in opera di centralini in resina costituiti da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Nel prezzo sono compresi il monta d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralini con portello per 12 moduli mm 298x170x32 SbCat 6 - Impianto di illuminazione esterna in predisposizione già effettuata nel 1à Lotto funzionale impianto elettrico campi da gioco					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	33,13	33,13
29 AP.02	Fornitura e posa in opera di seduta in calcestruzzo armato ad alta resistenza, finitura liscia a stampo trattata con idrorepellente, misure 58cmx58cmx180cm, compreso raccordo da 9 cm, e quant'altro è necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SbCat 6 - Impianto di illuminazione esterna in predisposizione già effettuata nel 1à Lotto funzionale panchine					33,00		
	SOMMANO cadauno					33,00	568,54	18′761,82
30 AP.05	Fornitura e posa in opera di recinzione in legno tipo VALLES RVA78 o similare, con profili lamellari PN09090 da mm 500, con forcelle inox SUFX090 e staffe portapilastri 90 in acciaio con fori; fornitura e posa in opera di cancelli tipo VALLES. SbCat 6 - Impianto di illuminazione esterna in predisposizione già effettuata nel 1à Lotto funzionale per spalliera panchine					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	12′765,12	12′765,12
	Parziale Impianto di illuminazione esterna in predisposizione già effettuata nel 1à Lotto funzionale (SbCat 6) euro							55′424,38
	Parziale LAVORI A MISURA euro							160′065,95
	TOTALE euro							160′065,95
	A RIPORTARE							

Num.Ord.	l. DESIGNAZIONE DELL'AVODI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE
	RIPORTO	
001 002 003 004 005 006	Riepilogo SUB CATEGORIE Pavimentazione campii sportivi Pavimentazione percorsi pedonali Sistemazione a verde Recinzionie impianti sportivi Attrezzature impianti sportivi Impianto di illuminazione esterna in predisposizione già effettuata nel 1à Lotto funzionale	21'892,25 27'944,77 8'754,59 32'738,26 13'311,70 55'424,38
	Totale SUB CATEGORIE euro	160′065,95
	A RIPORTARE	
	ARIIORIARE	1

	<u> </u>	—		pag. 9
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI	incid.
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI		TOTALE	%
	RIPOF	? T O		
	MIT 0.			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
3.6			1,000,055,05	100.000
M	LAVORI A MISURA euro		160′065,95	100,000
M:000	<nessuna> euro</nessuna>		160′065,95	100,000
M:000.002	2° lotto funzionale euro		160′065,95	100,000
M:000.002.001	Pavimentazione campii sportivi euro		21′892,25	13,677
M:000.002.002	Pavimentazione percorsi pedonali euro		27′944,77	17,458
M:000.002.003 M:000.002.004	Sistemazione a verde euro Recinzionie impianti sportivi euro		8′754,59 32′738,26	
M:000.002.005	Attrezzature impianti sportivi euro		13′311,70	8,316
M:000.002.006	Impianto di illuminazione esterna in predisposizione già effettuata nel 1à Lotto funzionale euro		55′424,38	34,626
	TOTALE	euro	160′065,95	100,000
		ľ		
	Eboli, 03/09/2010			
	Il Tecnico			
	arch. Luca Palladino			
	A DIRODE	, D F		
	A RIPORTA	KE		